



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ① | meglévő és elégséges hőszigetelés                      | ⑦ | páraszellőző sapkája   |
| ② | felújítandó csapadékvíz szigetelés perforálva          | ⑧ | perforáció   |
| ③ | lehegesztett alátétlemez a páraszellőző lerögzítéséhez | ⑨ | felújító csapadékvíz szigetelés (filces) Adepur Mono-val sávosan leragasztva |
| ④ | páraszellőző ablakos gallérozása                       | ⑩ | felújító csapadékvíz szigetelés zárólemeze                                   |
| ⑤ | páraszellőző idom alátétlemezre leragasztva            | ⑪ | Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés                                 |
| ⑥ | Polydetail MS tömítés                                  |   |  |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 3.2.1-5

Nem járható lapostető felújítása  
vasbeton födémen  
egyes réteggel  
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
PÁRASZELLŐZŐ beépítése



*Add value!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.1-5.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.1-5