



- |   |  |
|---|--|
| ① Mapetherm homlokzati hősziget.rsz. lábazata                                     | ⑩ aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén                         |
| ② kőzetgyapot hőszigetelés  | ⑪ felújítandó és perforált vízszigetelés szegélyek mentén visszabontva |
| ③ Polydetail MS rugalmas kitöltés   | ⑫ meglévő de nem elégséges hőszigetelés                                |
| ④ függőleges vízszigetelés rögzítése  | ⑬ új hajlat-ékelem   |
| ⑤ kőzetgyapot hőszigetelés  | ⑭ szegélyező lemezsáv  |
| ⑥ aljzat kellősítés függőleges felületen  | ⑮ felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege                          |
| ⑦ felújító lábazati vízszigetelés   | ⑯ szegélymenti mechanikai rögzítés                                     |
| ⑧ páratechnikai lemez (filces)<br>Adepur Mono-val sávosan leragasztva             |  |
| ⑨ kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció<br>Adepur Mono-val sávosan leragasztva |  |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletraajz: 3.3.2-2

Nem járható lapostető felújítása  
vasbeton födémen, egyenes rétegrenddel  
kiegészítő hőszigeteléssel  
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
FALSZEGÉLY szegélyezése



*Adni válni!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.3.2-2.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.3.2-2