



- | | |
|--|--|
| ① meglévő de nem elégséges hőszigetelés | ⑨ új lefolyó gallérja |
| ② felújítandó és perforált vízszigetelés összefolyó mentén visszabontva | ⑩ újonnan beépített összefolyó csőidom |
| ③ aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén | ⑪ Polyglass lombkosár |
| ④ felújító csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege | ⑫ PUR hab kitöltés |
| ⑤ alátét bitumenes lemez (80/80 cm) | ⑬ csőperem lezárás tömítéssel |
| ⑥ felújító csapadékvíz elleni szigetelés összefolyó menti ablakos lemezsáv | ⑭ kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció Adepur Mono-val sávosan leragasztva |
| ⑦ páratechnikai lemez (filces) Adepur Mono-val sávosan leragasztva | ⑮ filcmentes lemezvég párazáró leragasztása |
| ⑧ kiegészítő hőszigetelés, besüllyesztve | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 3.3.2-3

Nem járható lapostető felújítása
vasbeton födémen, egyenes rétegrenddel
kiegészítő hőszigeteléssel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rögzítéssel
TETŐÖSSZEFOLYÓ szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.3.2-3.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.3.2-3