



- |  |   |
|--|---|
| ① meglévő de nem elégséges hőszigetelés  | ⑦ lehegesztett alátételemez a páraszellőző lerögzítéséhez |
| ② felújítandó csapadékvíz szigetelés perforálva szegélyek mentén visszabontva  | ⑧ páraszellőző ablakos gallérozása                        |
| ③ aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén                                 | ⑨ páraszellőző idom                                       |
| ④ kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció Adepur Mono-val sávosan leragasztva | ⑩ páraszellőző kiszellőztető sapkája                      |
| ⑤ páratechnikai lemez (filces) Adepur Mono-val sávosan leragasztva             | ⑪ Polydetail MS rugalmas tömítés                          |
| ⑥ felújító csapadékvíz elleni szigetelés                                       |   |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

## Részletrajz: 3.3.2-5

Nem járható lapostető felújítása  
vasbeton födémén, egyenes rétegrenddel  
kiegészítő hőszigeteléssel  
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel  
hegesztett/ragasztott rögzítéssel  
PÁRSZELLŐZŐ beépítése



*Add value!*

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.3.2-5.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.3.2-5