



- | | |
|--|---|
| ① előregyártott műkő falfedés | ⑨ Polydren 300g védő-elválasztó réteg |
| ② lábazat burkolat rögzítése | ⑩ aljzatbeton |
| ③ 2 rtg. lábazati vízszigetelés | ⑪ burkolat alatti aljzat kellősítés |
| ④ építőlemezzel társított XPS hab | ⑫ fagyálló lapburkolat + Keraflex S1 ragasztó |
| ⑤ Planitop 400 cementhabarcs hajlaték | ⑬ terasz korlát |
| ⑥ méretezett XPS hab hőszigetelés | |
| ⑦ 2 rtg. vízszintes csapadékvíz szigetelés | |
| ⑧ Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 2.2.2-1

Új terasztető
vasbeton födémén
fordított rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
ragasztott lapburkolattal
ATTIKA szegélyezése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
2.2.2-1.dwg		2013.01.10.	A4		R - 2.2.2-1