MAPEI SYSTEMLÖSUNG
GROSSOBJEKTE EFFIZIENT AUSFÜHREN

Untergrund im Bestand	Zementestrich	Calciumsulfatestrich
Untergrundvorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung und Reinigung, nicht tragfähige Bereiche ersetzen, Klebstoffreste mechanisch entfernen	
Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 35 g/m²/mm	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m²/mm
Spachtelung	**ULTRAPLAN ECO XTRA** Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm, Trocknungszeit ca. 12 Stunden bis 10 mm	**PLANITEX PRO** Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,5 kg/m²/mm, Trocknungszeit ca. 12 Stunden bis 5 mm und 24 Stunden bis 10 mm
Parkettklebstoff	**ULTRABOND ECO S LITE** Verbrauch 600–850 g/m² (TKB B11), 750–850 g/m² (TKB B15)	
Parkett	Mehrschichtparkett Einstab, Landhausdiele oder Schiffsboden	

Hinweis

Hinweise zur effizienten maschinellen Verarbeitung von Spachtelmassen in Großobjekten finden sich auf **pfp.mapei.de**. Dort finden Sie auch den PUMP IT-Kalkulator zur Berechnung der Rentabilität der maschinellen gegenüber der händischen Verarbeitung für Ihre individuelle Baustelle. Profitieren Sie von unserem MAPEI Know-How für maschinelle Verarbeitung und unserem Netzwerk an MAPEI PUMP-PROFI Servicepartnern.
Wir zeigen Ihnen worauf es bei der Planung der Baustelle ankommt und beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Objekt.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.