



Smaragdresort, Bramberg

Ort:

Bramberg, Salzburg

Kategorie:

Neubau

Anwendungstyp:

Fliesen- und Natursteinverlegung
Abdichtungssystem

Beginn- und Fertigstellungszeitraum:

2011 - 2014 (4 Jahre)

MAPEI-Leistungen:

2011-2014

Produkte:

Elastorapid, Keraquick S1, Mapelastic, Mapeband, Mapegum WPS, Adesilex PG4, Mape-

band Combi, Planitop Fast 330

Ausführende Firma:

Leo GmbH, Bramberg

Architekt:

Büro Feuersinger

Eigentümer:

HV-Immobilien GmbH

Generalunternehmer:

HV-Bau GmbH

MAPEI-Koordinator:

Thomas Sparber, technischer Verkaufsberater
Ing. Stefan Schallerbauer, Produktmanager





Smaragdresort, Bramberg

In Bramberg, Salzburg, wurde eine luxuriöse Ferienanlage mit 11 Wohnungen und 10 Häusern neu errichtet.

Die Ferienanlage liegt am Wildkogel inmitten der Kitzbühler Alpen im Nationalpark Hohe Tauern und vereint Eigenschaften, die anspruchsvolle Immobilien besitzen müssen: Ruhig, aber dennoch zentral. Abgeschieden, aber nicht am Ende der Welt. Und auch sonst bieten die Ferienhäuser alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. So fügen sie sich harmonisch in die Hanglage ein und durch die Ausrichtung gen Süden sind die Räume lichtdurchflutet. Zusätzlich sorgt die unterirdische Verkehrsanbindung für minimale Lärmbelästigung und die Talstation der Smaragdbahn auf den Wildkogel befindet sich direkt neben den Apartments.

Nicht nur die klare Architektur sticht bei der Ferienanlage ins Auge, sondern auch die Präzision



der Verarbeitung.

Im Innenbereich wurde von der Fa. LEO GmbH Rauriser Naturstein in einer Stärke von 1 cm mit gebürsteter Oberfläche mit KERAQUICK S1 (Flexklebemörtel) verlegt.

Zusätzlich wurde an den Fassaden Rauriser Naturstein in Riemchen mit spaltrauer Oberfläche mit ELASTORAPID (Flexklebemörtel) verklebt. Zuvor wurde die Fassade mit ADESILEX PG4 (Reaktionsharzklebstoff), MAPEBAND COMBI (Abdichtungsband) und Quarzsand vorbereitet. Auf den Terrassen wurde Rauriser Naturstein in 3 cm Stärke und gestrahlter Oberfläche verlegt.

Sämtliche Ausgleichsarbeiten wurden mit PLANITOP FAST 330 (Ausgleichsmörtel) durchgeführt. Die Nasszellen wurden abgedichtet mit MAPELASTIC (Verbundabdichtung), MAPEGUM WPS (Dispersionsabdichtung) und MAPEBAND (Abdichtungsband).

